



Baie palière 1:50

Baie palière 1:50

Gaine 1:20



Talon BA nécessaire
si réserve de sol > 70mm



Ind.	Modification	Nom	Date
A	Profondeur Gaine TS=1850	K.M.	03-06-2015

	Cabine	Charges (N)			
	FF1=1215	F50x=1338	F3=	F7=0	F12=32600
	FF2=710	F50y=710	F4=	F9 =24917	F13=10100
	Contrepoids:	F52x=2119	F5=	F10=40456	F14=10100
	FF1=377	F52y=732	F6=	F11=16900	F15=0
	FF2=59				

Charge F8 en cas de prise de parachute
Charges F9 + F10, en cas de chute de la cabine ou contreponds sur les amortisseurs

Données électriques :			
Tension nominale (V)	3x400 V +N+PE	Fusible principal SIH (bâtiment)	16,00 A
Fréquence principale (Hz)	50 Hz	Puissance nominale SN	4,60 KW
Tension et fréquence de dérivation	+10/-10 %	Section mini. du câble d'alim. principale	2,5 mm²
Puissance d'alimentation d'éclairage (V)	230 V	Longueur maximale du câble d'alim.	93 m
Courant nominal INN	13,50 A	Section maxi. du câble d'alim. principale	4,0 mm²
Courant de démarrage INA	16,5 A	Longueur maximale du câble d'alim.	149 m


AVANT TRAVAUX		Ligne de produit: 3300
---------------	---	---------------------------

Lieu d'installation LE 180
CHEMIN DES FONTANIERES 251 69350 LA MULATIERE
Client NOAHO
PARC D'AFFAIRES CITE PARK, 69647 CALUIRE


BATIMENT A

BAT A Schindler PAR 1 rue Dewoitine 78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX Tel. 01 30 70 70 70 Fax	Pour tout renseignement contacter : Miss Emilie Dall'Acqua Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27			
	Dessiné	DALLACEM	21/04/2015	Page
	Libéré			1
	N° de Com. PAR0010848617 N° de Plan D 10848617 indice A			


Coupe A-A 1:125



Coupe B-B 1:125



Sous dalle 1:40



Gaine

La structure de la gaine sera conforme aux règles nationales de construction.
La gaine doit pouvoir supporter au moins les charges spécifiées sur ce plan.
Les points de manutention en haut de gaine doivent être implantés selon les spécifications du plan,
La pression acoustique en gaine due à l'ascenseur est 62db(A) (65db(A) en impulsion).
La partie supérieure de la gaine doit être correctement conçue et construite de manière à assurer la conformité aux réglementations nationales sur le bruit dans les pièces adjacentes.
Toutes les mesures sont considérées maçonnerie finie.
La tolérance maximum permise pour les dimensions et l'aplomb de la gaine est de +/- 25 millimètres. Les échelles indiquées se rapportent au format du plan original.
Les niveaux finis des planchers doivent être clairement définis et marqués avant le début de l'installation d'ascenseur
Les ouvertures doivent être protégées selon la réglementation locale pour prévenir la chute des personnes par accident.

Les conditions de construction générales de la gaine doivent être en accord avec le paragraphe 5 de l' EN81-1. En particulier:

- La gaine doit être exclusivement réservée au service de l'ascenseur. Elle ne doit renfermer aucun organe, quel qu'il soit, étranger au service de l'ascenseur(EN81-1§5.8)
- La partie inférieure de la gaine doit être constituée d'une cuvette. Le fond de celle-ci doit être sensiblement de niveau propre et sec avant le début de l'installation de l'ascenseur, Après l'exécution des différents ancrages des guides, amortisseurs, etc.... cette cuvette doit être à l'abri des infiltrations d'eau. (EN81-1§5.7.3.1)
- Au cas où il existe des espaces accessibles situés sous la trajectoire de la cabine, du contrepoids ou de la masse d'équilibrage, le fond de la cuvette doit être calculé pour une charge minimale de 5 000 N/m² (EN81-1 §5.5) et :
 - a) soit il doit être installé, sous les amortisseurs du contrepoids ou sous la trajectoire de la masse d'équilibrage, une pile descendant au sol ferme ;
 - b) soit le contrepoids ou la masse d'équilibrages doit être muni d'un parachute.
- La gaine doit être convenablement ventilée. Elle ne doit pas être utilisée pour assurer la ventilation des locaux autres que ceux propres à l'ascenseur.(EN81-1 §5.2.3)
- il est recommandé d'aménager en partie haute de la gaine, des orifices de ventilation, d'une surface minimale de 1% de la section horizontale de la gaine, localisés comme montré sur le dessin.
- La gaine doit être munie d'un éclairage électrique placé à demeure permettant d'assurer un éclairage d'au moins 50lux, à 1 m au-dessus du toit de la cabine et du fond de la cuvette, même lorsque toutes les portes sont fermées.(EN81-1 §5.9)

La climatisation ou la ventilation forcée dans la gaine (si nécessaire) n'est pas de fourniture Schindler

Réseau d'alimentation

Les caractéristiques d'alimentation sont définies dans le schéma électrique S274101.
La longueur du câble d'alimentation de l'armoire de manoeuvre (LDU) doit être au moins à un 1m au-dessus du sol brut.

Armoire de manoeuvre (LDU)

L'armoire de manoeuvre doit être située dans un endroit dans lequel elle est protégée des conditions telles que la pluie, le vent et des températures inférieures à +5°C et supérieures à +40°C
Intensité lumineuse nécessaire: 200 lux devant l'armoire de manoeuvre ouverte.
L'armoire de manoeuvre ne sera pas situé dans un lieu où le passage du public pourrait entraîner une situation dangereuse,
Un espace libre horizontal de 0.70 m est exigé devant l'armoire de manoeuvre;
Dans le cas de passage de public devant l'armoire de manoeuvre, cet espace libre horizontal devrait être de 1.20 m

AVANT TRAVAUX



Ligne de produit:
3300

Lieu d'installation

LE 180

BATIMENT A

CHEMIN DES FONTANIERES 251 69350 LA MULATIERE

BAT A

Schindler PAR
1 rue Dewoitine
78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

Tel. 01 30 70 70 70
Fax



Pour tout renseignement contacter :
Miss Emilie Dall'Acqua
Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27

Dessiné	DALLACEM	21/04/2015	Page
Libéré			2

N° de Com.	PAR0010848617
N° de Plan	D 10848617 indice A

POSITIONS DES COMMANDES PALIERES

Extrait EN81-70



Norme EN 81-70 (règles d'accessibilité pour les personnes handicapées)

Extrait § 5.4.1.1 Tableau 2:

- n) "Hauteur minimale entre le sol et l'axe de n'importe quel bouton: 900"
- p) "Hauteur maximale entre le sol et l'axe de n'importe quel bouton: 1100"
- q) "Distance minimale latérale entre l'axe de n'importe quel bouton et n'importe quel angle de paroi adjacente: 500mm"

Interprétation EN 81-70 référence 002 du 15/06/2006:

La profondeur du recoin devrait être limitée à 250mm



AVANT TRAVAUX

Lieu d'installation LE 180
CHEMIN DES FONTANIERES 251 69350 LA MULATIERE

BATIMENT A

Schindler PAR
1 rue Dewoitine
78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

Tel. 01 30 70 70 70
Fax



Pour tout renseignement contacter :
Miss Emilie Dall'Acqua
Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27

Dessiné	DALLACEM	21/04/2015	Page
Libéré			3

N° de Com. PAR0010848617
N° de Plan D 10848617 indice A

NOTA POUR VENTILATION

VENTILATION HAUTE GAINE munie d'une grille assurant le Hors d'Eau
(Hors Lot Schindler)

Surface nette VG: 1% de la section horizontale de la gaine devant obligatoirement aboutir à l'exterieur du batiment

A Positionner sur le côté opposé à la porte palière du dernier niveau et côté opposé entraînement / contrepoids

Ventilation haute et basse (évent: climatisation) pour maintenir la temperature ambiante entre +5° et 40° C.

NOTA POUR CHAINAGE BETON

200 mini.

200 mini.

200 mini.

POSITIONS DES AXES DES CEINTURES BETON

Hauteur mini de 200 mm à réaliser sur les 2 faces latérales de la gaine, aux cotes indiquées sur page avant travaux.

Chainage béton pour linteaux des portes palières, hauteur mini de 200mm.

NOTA uniquement pour VENTILATION REGULEE par HVS-AIO

Modèle JK 180 (HVC ou HV-ALAS) ENCASTRE

200

590

200

450

Reservation
{ Hors Lot Schindler }

Type HVC

Type HV-ALAS

A Positionner sur le côté opposé de l'entrainement et de la porte palière du dernier niveau.

LEGENDE SCHINDLER

BS = Largeur de la gaine	BK = Largeur cabine
TS = Profondeur de la gaine	TK = Profondeur cabine
HS = Hauteur de la gaine	BT = Largeur passage libre porte
HE = Distance entre 2 étages	HT = Hauteur passage libre porte
HQ = Course	LDU = armoire électrique ascenseur
HSG = Profondeur de la cuvette	
HSK = Hauteur de la tête de gaine	
HSG = Profondeur de la cuvette	

= Zone d'application des efforts

NOTA POUR BUREAU DE CONTRÔLE

Schindler S.A. est certifié module H annexe XIII selon la Directive Ascenseur 95/16/CE.

Appareil conforme à son Certificat de type selon la Directive Ascenseur 95/16/CE.

NOTA ANNEAU DE MANUTENTION

Anneau de manutention
Force : 15000 N.

Anneaux Halfen avec profils d'ancrage, fournis par l'ascensoriste.
Profils d'ancrage posés par le maçon.

NOTA POUR ELECTRICIEN

LOT ELECTRICIEN: Arrivée de 2 lignes séparées d'alimentation :
Puissance : 400V 4x(3L,N+T) et Eclairage 3x2,5mm² (L+N+T),
et de la ligne téléphonique au niveau de l'armoire de manoeuvre (LDU au dernier ou à l'avant dernier niveau voir page : Installation 02),
Si protection par différentiel, prévoir une sensibilité de 300mA à action retardée.

La position des câbles d'alimentation et de la ligne telephonique doivent être au moins à 1m au dessus du sol

Niveau fini

TERRE :Une des trois mesures suivantes (par ordre de préférence) doit être mis en oeuvre:

1. Le conducteur de protection de l'alimentation dispose d'une section transversale > ou = à 10mm²
2. Si le conducteur de protection de l'alimentation secteur dispose d'une section transversale < 10mm², un second conducteur de protection disposant d'une section transversale au moins équivalente doit être connecté (par ex depuis l'alimentation de l'éclairage).
3. Si les mesures 1 et 2 n'ont pu être mises en oeuvre, les rails de guidage seront connectés à une liaison équipotentielle à créer en cuvette- en cas de cuvette étanche, le point de connection sera positionné hors de la zone d'étanchéité au plus proche de la cuvette.

SI CUVETTE ETANCHE

HSG

150

Croquis de principe. Dans tous les cas contacter l'ascensoriste pour solution à adopter.

DalleBA

PILE SOUS CONTREPOIDS

Pile sous contrepoids si le sol de la gaine n'est pas prolongé jusqu'au sol ferme. Hors lot Schindler


NOTA POUR LA CUVETTE

Echelle d'accès en cuvette et le bouton STOP accessibles depuis la porte donnant accès et depuis le fond de cuvette. Fournis par l'ascensoriste.

NOTA AUX CORPS DE METIER


AVANT TRAVAUX			
Lieu d'installation		LE 180	
CHEMIN DES FONTANIERES 251 69350 LA MULATIERE		BATIMENT A	
Schindler PAR 1 rue Dewoitine 78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX		Pour tout renseignement contacter : Miss Emilie Dall'Acqua Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27	
Tel. 01 30 70 70 70		Dessiné	DALLACEM
Fax		Libéré	
		21/04/2015	Page 4
		N° de Com.	PAR0010848617
		N° de Plan	D 10848617 indice A

Cuvette 1:25




Coupe Cabine 1:20

Entrées: -5, -4, -3



- BS= Largeur de la gaine
TS= Profondeur de la gaine
BK= Largeur de la cabine
TK= Profondeur de la cabine
BT= Largeur libre porte palière
HT= Hauteur libre porte palière
BKS= Entre guide cabine
BGS= Entre guide contrepoids

Ind.	Modification	Nom	Date
A	Profondeur Gaine TS=1850	K.M.	03-06-2015
GKU (Parachute)	1172	Arrêts	7
GK (Cabine)	537	Entrées	2
GG (Contrepoids)	849 kg	Manoeuvre	1KA
Charge (kg)	625	Entrainement	FMB
Personnes	8	Vitesse (m/s)	1.00
Hauteur de course (m)	21.21		
PLAN D'INSTALLATION		Ligne de produit: 3300	
Lieu d'installation		LE 180	
CHEMIN DES FONTANIERES 251 69350 LA MULATIERE		BATIMENT A	
Client		NOAHO	
PARC D'AFFAIRES CITE PARK, 69647 CALUIRE			
BAT A		Pour tout renseignement contacter :	
Schindler PAR		Miss Emilie Dall'Acqua	
1 rue Dewoitine		Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27	
78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX		Dessiné	DALLACEM
Tel. 01 30 70 70 70		Libéré	21/04/2015
Fax			Page 5
		N° de Com.	PAR0010848617
		N° de Plan	D 10848617 indice A



Technical drawing of the HSK 63 interface showing dimensions and assembly details. The drawing includes a cross-section of the tool holder and a side view of the tool shank. Key dimensions and features are labeled:

- HSK = 3400**: Overall length of the tool holder.
- * 2720 -0/+30**: Dimension from the top of the tool holder to the center of the tool shank.
- * 2505 -0/+30**: Dimension from the bottom of the tool holder to the center of the tool shank.
- +5.740**: Dimension from the bottom of the tool holder to the center of the tool shank.
- **920**: Dimension from the center of the tool shank to the bottom of the tool holder.
- 2**: Arrow pointing to the right, indicating the direction of the tool shank.

Technical drawing showing a cross-section of a mechanical assembly. The drawing includes the following dimensions and labels:

- HSG=1100**: Dimension for the height of the structure.
- 15,470**: Dimension for the height of the structure.
- Volume de sécurité 600 x 1000 x 500**: Label for the safety volume.
- HSS2=200**: Dimension for the height of the structure.
- HPE=8**: Dimension for the height of the structure.
- HPH=72**: Dimension for the height of the structure.
- SKU=145**: Dimension for the height of the structure.
- 73**: Dimension for the height of the structure.

Technical drawing of a machine frame cross-section. The drawing shows a central vertical shaft with a motor at the top. Dimensions are indicated as follows:

- Top horizontal dimensions: 500, 500, 250.
- Left vertical dimensions: 65, HK= 2139, SKO= 145, 1051.
- Right vertical dimensions: 2190, HSK= 3400.
- Bottom right dimension: +5.740.
- Internal components: A motor is shown at the top, and a bearing assembly is shown at the bottom.
- Reference: A line points from the top right towards the motor area.

