


Baie palière 1:50


Entrées: -4, -3, -2, -1, 0
Vue du côté gaine

* = Du niveau fini





!! Profondeur de gaine TS = 1850
sur toute la hauteur de gaine

Gaine 1:20




Détail seuil de porte
1:25



Baie palière 1:50

Entrées: -6, -5
Vue du côté gaine

* = Du niveau fini



Ind.	Modification	Nom	Date
A	Profondeur Gaine TS=1850	K.M.	03-06-2015

	Cabine	Charges (N)			
	FF1=1215	F50x=1338	F3=	F7=0	F12=32600
	FF2=710	F50y=710	F4=	F9=24917	F13=10100
	Contrepoids:	F52x=2119	F5=	F10=40456	F14=10100
	FF1=377	F52y=732	F6=	F11=16900	F15=0
	FF2=59				

Charge F8 en cas de prise de parachute
--

Charges F9 + F10, en cas de chute de la cabine ou contrepoids sur les amortisseurs

Données électriques :

Tension nominale (V)	3x400 V +N+PE	Fusible principal SIH (bâtiment)	16,00 A
Fréquence principale (Hz)	50 Hz	Puissance nominale SN	4,60 KW
Tension et fréquence de dérivation	+10/-10 %	Section mini. du câble d'alim. principale	2,5 mm²
Puissance d'alimentation d'éclairage (V)	230 V	Longueur maximale du câble d'alim.	93 m
Courant nominal INN	13,5 A	Section maxi. du câble d'alim. principale	4,0 mm²
Courant de démarrage INA	16,5 A	Longueur maximale du câble d'alim.	149 m

AVANT TRAVAUX



Ligne de produit:
3300

Lieu d'installation	LE 180
---------------------	--------

CHEMIN DES FONTANIERES 69350 LA MULATIERE

Client NOAHO

PARC D'AFFAIRES CITE PARK, 69647 CALUIRE

BATIMENT B

BAT B

Schindler PAR
1 rue Dewoitine
78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

Tel. 01 30 70 70 70
Fax



Pour tout renseignement contacter :


Miss Emilie Dall'Acqua
Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27

Dessiné	DALLACEM	21/04/2015	Page
Libéré			1


Nº de Com. PAR0010848618

N° de Plan D 10848618 indice A

Coupe A-A 1:100



Coupe B-B 1:100



!! Profondeur de gaine TS = 1850 sur toute la hauteur de gaine

Gaine

La structure de la gaine sera conforme aux règles nationales de construction. La gaine doit pouvoir supporter au moins les charges spécifiées sur ce plan. Les points de manutention en haut de gaine doivent être implantés selon les spécifications du plan, La pression acoustique en gaine due à l'ascenseur est 62db(A) (65db(A) en impulsion). La partie supérieure de la gaine doit être correctement conçue et construite de manière à assurer la conformité aux réglementations nationales sur le bruit dans les pièces adjacentes. Toutes les mesures sont considérées maçonnerie finie. La tolérance maximum permise pour les dimensions et l'aplomb de la gaine est de +/- 25 millimètres. Les échelles indiquées se rapportent au format du plan original. Les niveaux finis des planchers doivent être clairement définis et marqués avant le début de l'installation d'ascenseur Les ouvertures doivent être protégées selon la réglementation locale pour prévenir la chute des personnes par accident.

Les conditions de construction générales de la gaine doivent être en accord avec le paragraphe 5 de l' EN81-1. En particulier:

- La gaine doit être exclusivement réservée au service de l'ascenseur. Elle ne doit renfermer aucun organe, quel qu'il soit, étranger au service de l'ascenseur(EN81-1§5.8)
- La partie inférieure de la gaine doit être constituée d'une cuvette. Le fond de celle-ci doit être sensiblement de niveau propre et sec avant le début de l'installation de l'ascenseur, Après l'exécution des différents ancrages des guides, amortisseurs, etc.... cette cuvette doit être à l'abri des infiltrations d'eau. (EN81-1§5.7.3.1)
- Au cas où il existe des espaces accessibles situés sous la trajectoire de la cabine, du contrepoids ou de la masse d'équilibrage, le fond de la cuvette doit être calculé pour une charge minimale de 5 000 N/m² (EN81-1 §5.5) et :
 - a) soit il doit être installé, sous les amortisseurs du contrepoids ou sous la trajectoire de la masse d'équilibrage, une pile descendant au sol ferme ;
 - b) soit le contrepoids ou la masse d'équilibrages doit être muni d'un parachute.
- La gaine doit être convenablement ventilée. Elle ne doit pas être utilisée pour assurer la ventilation des locaux autres que ceux propres à l'ascenseur.(EN81-1 §5.2.3) il est recommandé d'aménager en partie haute de la gaine, des orifices de ventilation, d'une surface minimale de 1% de la section horizontale de la gaine, localisés comme montré sur le dessin.
- La gaine doit être munie d'un éclairage électrique placé à demeure permettant d'assurer un éclairage d'au moins 50lux, à 1 m au-dessus du toit de la cabine et du fond de la cuvette, même lorsque toutes les portes sont fermées.(EN81-1 §5.9)

La climatisation ou la ventilation forcée dans la gaine (si nécessaire) n'est pas de fourniture Schindler


Réseau d'alimentation

Les caractéristiques d'alimentation sont définies dans le schéma électrique S274101. La longueur du câble d'alimentation de l'armoire de manoeuvre (LDU) doit être au moins à un 1m au-dessus du sol brut.

Armoire de manoeuvre (LDU)

L'armoire de manoeuvre doit être située dans un endroit dans lequel elle est protégée des conditions telles que la pluie, le vent et des températures inférieures à +5°C et supérieures à +40°C
Intensité lumineuse nécessaire: 200 lux devant l'armoire de manoeuvre ouverte.
L'armoire de manoeuvre ne sera pas situé dans un lieu où le passage du public pourrait entraîner une situation dangereuse, Un espace libre horizontal de 0.70 m est exigé devant l'armoire de manoeuvre; Dans le cas de passage de public devant l'armoire de manoeuvre, cet espace libre horizontal devrait être de 1.20 m

Sous dalle 1:40



AVANT TRAVAUX



Ligne de produit:
3300

Lieu d'installation LE 180

CHEMIN DES FONTANIERES 69350 LA MULATIERE

BATIMENT B

BAT B

Schindler PAR
1 rue Dewoitine
78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

Tel. 01 30 70 70 70
Fax



Pour tout renseignement contacter :
Miss Emilie Dall'Acqua
Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27

Dessiné	DALLACEM	21/04/2015	Page
Libéré			2

N° de Com.	PAR0010848618
N° de Plan	D 10848618 indice A

POSITIONS DES COMMANDES PALIERES

Extrait EN81-70


Norme EN 81-70 (règles d'accessibilité pour les personnes handicapées)

Extrait § 5.4.1.1 Tableau 2:

- n) "Hauteur minimale entre le sol et l'axe de n'importe quel bouton: 900"
- p) "Hauteur maximale entre le sol et l'axe de n'importe quel bouton: 1100"
- q) "Distance minimale latérale entre l'axe de n'importe quel bouton et n'importe quel angle de paroi adjacente: 500mm"

Interprétation EN 81-70 référence 002 du 15/06/2006:

La profondeur du recoin devrait être limitée à 250mm



AVANT TRAVAUX

Lieu d'installation LE 180
CHEMIN DES FONTANIERES 69350 LA MULATIERE

BATIMENT B

Schindler PAR
1 rue Dewoitine
78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

Tel. 01 30 70 70 70
Fax




Pour tout renseignement contacter :
Miss Emilie Dall'Acqua
Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27

Dessiné	DALLACEM	21/04/2015	Page
Libéré			3

N° de Com. PAR0010848618
N° de Plan D 10848618 indice A

NOTA POUR VENTILATION

VENTILATION HAUTE GAINE munie d'une grille assurant le Hors d'Eau
(Hors Lot Schindler)




Surface nette VG: 1% de la section horizontale de la gaine
devant obligatoirement aboutir à l'exterieur du batiment


A Positionner sur le côté opposé à la porte palière du dernier niveau
et côté opposé entraînement / contrepoids
Ventilation haute et basse (évent: climatisation) pour
maintenir la temperature ambiante entre +5° et 40° C.

NOTA uniquement pour VENTILATION REGULEE par HVS-AIO

Modèle JK 180 (HVC ou HV-ALAS) ENCASTRE



{ Réservation
{ Hors Lot Schindler }




A Positionner sur le côté opposé de l'entraînement et de la porte palière du dernier niveau.

LEGENDE SCHINDLER

- BS = Largeur de la gaine
TS = Profondeur de la gaine
HS = Hauteur de la gaine
HE = Distance entre 2 étages
HQ = Course
HSG = Profondeur de la cuvette
HSK = Hauteur de la tête de gaine
HSG = Profondeur de la cuvette
- BK = Largeur cabine
TK = Profondeur cabine
BT = Largeur passage libre porte
HT = Hauteur passage libre porte
LDU = armoire électrique ascenseur

= Zone d'application des efforts

NOTA POUR CHAINAGE BETON



POSITIONS DES AXES DES CEINTURES BETON

Hauteur mini de 200 mm à réaliser sur les 2 faces latérales
de la gaine, aux cotes indiquées sur page avant travaux.

Chainage béton pour linteaux des portes palières, hauteur mini de 200mm.


NOTA POUR BUREAU DE CONTRÔLE

Schindler S.A. est certifié module H annexe XIII
selon la Directive Ascenseur 95/16/CE.

Appareil conforme à son Certificat de type
selon la Directive Ascenseur 95/16/CE.

NOTA ANNEAU DE MANUTENTION

Anneau de manutention
Force : 15000 N.




Anneaux Halfen avec profils d'ancrage,
fournis par l'ascensoriste.
Profils d'ancrage posés par le maçon.

NOTA POUR ELECTRICIEN


LOT ELECTRICIEN: Arrivée de 2 lignes séparées d'alimentation :
Puissance : 400V 4x(3L,N+T) et Eclairage 3x2,5mm² (L+N+T),
et de la ligne téléphonique au niveau de l'armoire de manoeuvre
(LDU au dernier ou à l'avant dernier niveau voir page : Installation 02),
Si protection par différentiel, prévoir une sensibilité de 300mA à action retardée.

La position des câbles
d'alimentation et de la ligne
telephonique doivent être au
moins à 1m au dessus du sol




- TERRE :Une des trois mesures suivantes (par ordre de préférence)
doit être mis en oeuvre:
1. Le conducteur de protection de l'alimentation dispose d'une section
transversale > ou = à 10mm²
 2. Si le conducteur de protection de l'alimentation secteur dispose d'une
section transversale < 10mm², un second conducteur de protection
disposant d'une section transversale au moins équivalente doit être
connecté (par ex depuis l'alimentation de l'éclairage).
 3. Si les mesures 1 et 2 n'ont pu être mises en oeuvre, les rails de guidage
seront connectés à une liaison équipotentielle à créer en cuvette- en cas
de cuvette étanche, le point de connection sera positionné hors de la zone
d'étanchéité au plus proche de la cuvette.

SI CUVETTE ETANCHE



Croquis de principe.
Dans tous les cas
contacter l'ascensoriste
pour solution à adopter.

PILE SOUS CONTREPOIDS



Pile sous contrepoids
si le sol de la gaine
n'est pas prolongé
jusqu'au sol ferme.
Hors lot Schindler

NOTA POUR LA CUVETTE

Echelle d'accès en cuvette et le
bouton STOP accessibles depuis
la porte donnant accès et
depuis le fond de cuvette.
Fournis par l'ascensoriste.

NOTA AUX CORPS DE METIER

AVANT TRAVAUX

Lieu d'installation

LE 180

BATIMENT B

CHEMIN DES FONTANIERES 69350 LA MULATIERE

Schindler PAR

1 rue Dewoitine

78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

Tel. 01 30 70 70 70

Fax



Schindler

Pour tout renseignement contacter :

Miss Emilie Dall'Acqua

Tel: +33 43 756 25 59

Fax: +33 43 756 25 27

Dessiné

DALLACEM

21/04/2015

Page 4

Libéré



N° de Com.

PAR0010848618

N° de Plan

D 10848618 indice A





BS= Largeur de la gaine
 TS= Profondeur de la gaine
 BK= Largeur de la cabine
 TK= Profondeur de la cabine
 BT= Largeur libre porte palière
 HT= Hauteur libre porte palière
 BKS= Entre guide cabine
 BGS= Entre guide contrepoids

Ind.	Modification	Nom	Date
A	Profondeur Gaine TS=1850	K.M.	03-06-2015

GKU (Parachute)	1170	Arrêts	7
GK (Cabine)	537	Entrées	2
GG (Contrepoids)	849 kg	Manoeuvre	1KA
Charge (kg)	625	Entrainement	FMB
Personnes	8	Vitesse (m/s)	1.00
Hauteur de course (m)	17.97		

PLAN D'INSTALLATION

 Ligne de produit:
3300

Lieu d'installation

LE 180

CHEMIN DES FONTANIERES 69350 LA MULATIERE

Client

NOAHO

PARC D'AFFAIRES CITE PARK, 69647 CALUIRE

BATIMENT B

BAT B

Schindler PAR
1 rue Dewoitine
78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX


Schindler


Tel. 01 30 70 70 70
Fax

Pour tout renseignement contacter :
Miss Emilie Dall'Acqua
Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27

Dessiné	DALLACEM	21/04/2015	Page
Libéré			5


N° de Com. PAR0010848618
N° de Plan D 10848618 indice A

Coupe A-A 1:100




**=Guides de cabine
***=Guides de contrepoids
Protection pour contrepoids à 140 mm du fond de la cuvette.

Contrepoids Détail
Coupe A-A 1:50





*= Longueur de guide jusqu'au dernier niveau
**= Distance haut du guide - dernier niveau



HE= Distance entre 2 étages
HK= Hauteur cabine
HQ= Course
HS= Hauteur de la gaine
HSG= Profondeur de la cuvette
HSK= Hauteur sous dalle
HSS1=
HSS2=
SKU= Surcourse inférieur cabine
SKO= Surcourse supérieur cabine

Cabine Détail
Coupe B-B 1:50



Amortisseurs::	Cabine	Contrepoids
Longueur	: 80 mm	: 80 mm
Compression HPH	: 72 mm	: 72 mm
Longueur compressé HPE	: 8 mm	: 8 mm

PLAN D'INSTALLATION



Ligne de produit:
3300

Lieu d'installation LE 180
CHEMIN DES FONTANIERES 69350 LA MULATIERE

BATIMENT B

BAT B
Schindler PAR
1 rue Dewoitine
78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

Pour tout renseignement contacter :
Miss Emilie Dall'Acqua
Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27

Dessiné	DALLACEM	21/04/2015	Page
Libéré			6

N° de Com. PAR0010848618
N° de Plan D 10848618 indice A

